PJTS PROJETSE ENGENHARIA ARQUITETURA

projetse.com.br

projetse.pjts

Obra: Residencial Madrid

Endereço: Rua Ilhas Canárias, 359 - Interlagos (Lote 13, Quadra 04)

Cidade: Cascavel / PR

Projeto: Fôrmas metálicas - Quantitativo de painéis (FOR R00)

Proprietário: Pitangueiras SPE Ltda

Responsável Técnico: Projetse Engenharia e Arquitetura

QUANTITATIVO DE PAINÉIS DE FÔRMA METÁLICA - LISTA POR AMBIENTE

Item	Ambiente	Parede (vista na prancha)	Prancha	Nº pintado	Tipo	Largura (mm)	Altura (mm)	m²	Observação
1	Quarto 02	S_sul	FOR-02	5	chapa	608	2.630	1,599	
2	Quarto 02	S_sul	FOR-02	4	chapa	620	2.630	1,631	
3	Quarto 02	S_sul	FOR-02	3	chapa	204	2.630	0,537	
4	Quarto 02	S_sul	FOR-02	2	chapa	312	2.630	0,821	
5	Quarto 02	S_sul	FOR-02	1	chapa	276	2.630	0,726	
6	Quarto 02	S_sul	FOR-02		canto	92	450	0,041	
7	Quarto 02	E_leste	FOR-02	9	chapa	476	2.630	1,252	
8	Quarto 02	E_leste	FOR-02	8	chapa	580	1.160	0,673	
9	Quarto 02	E_leste	FOR-02	7	chapa	600	1.160	0,696	
10	Quarto 02	E_leste	FOR-02	6	chapa	500	2.630	1,315	
11	Quarto 02	N_norte	FOR-02	14	chapa	640	2.640	1,690	
12	Quarto 02	N_norte	FOR-02	13	chapa	620	2.640	1,637	

Item	Ambiente	Parede (vista na prancha)	Prancha	Nº pintado	Tipo	Largura (mm)	Altura (mm)	m²	Observação
13	Quarto 02	N_norte	FOR-02	12	chapa	600	2.640	1,584	
14	Quarto 02	N_norte	FOR-02	11	chapa	600	2.640	1,584	
15	Quarto 02	N_norte	FOR-02	10	chapa	284	2.640	0,750	
16	Quarto 02	W_oeste	FOR-02	19	chapa	676	2.640	1,785	
17	Quarto 02	W_oeste	FOR-02	18	chapa	612	2.640	1,616	
18	Quarto 02	W_oeste	FOR-02	17	chapa	200	2.640	0,528	
19	Quarto 02	W_oeste	FOR-02	16	chapa	304	2.640	0,803	
20	Quarto 02	W_oeste	FOR-02	15	chapa	320	2.640	0,845	
		Subtotal – Quarto 02			**20**			**22,11**	
21	Quarto 01	P01_O	FOR-02	5	chapa	332	2.630	0,873	
22	Quarto 01	P01_O	FOR-02	4	chapa	624	2.630	1,641	
23	Quarto 01	P01_O	FOR-02	3	chapa	580	2.630	1,525	
24	Quarto 01	P01_O	FOR-02	2	chapa	604	2.630	1,589	
25	Quarto 01	P01_O	FOR-02	1	chapa	312	2.630	0,821	
26	Quarto 01	P01_O	FOR-02		canto	68	450	0,031	
27	Quarto 01	P02_N	FOR-02	19	chapa	280	2.620	0,734	
28	Quarto 01	P02_N	FOR-02	18	chapa	608	2.620	1,593	
29	Quarto 01	P02_N	FOR-02	17	chapa	612	2.620	1,603	
30	Quarto 01	P02_N	FOR-02	16	chapa	308	2.620	0,807	
31	Quarto 01	P02_N	FOR-02	15	chapa	500	2.620	1,310	
32	Quarto 01	P03_L	FOR-02	14	chapa	644	2.630	1,694	
33	Quarto 01	P03_L	FOR-02	13	chapa	596	2.630	1,567	
34	Quarto 01	P03_L	FOR-02	12	chapa	620	2.630	1,631	

Item	Ambiente	Parede (vista na prancha)	Prancha	Nº pintado	Tipo	Largura (mm)	Altura (mm)	m²	Observação
35	Quarto 01	P03_L	FOR-02	11	chapa	636	2.630	1,673	
36	Quarto 01	P03_L	FOR-02	10	chapa	676	2.630	1,778	
37	Quarto 01	P04_S	FOR-02	9	chapa	532	2.640	1,404	
38	Quarto 01	P04_S	FOR-02	8	chapa	596	1.160	0,691	
39	Quarto 01	P04_S	FOR-02	7	chapa	596	1.160	0,691	
40	Quarto 01	P04_S	FOR-02	6	chapa	528	2.640	1,394	
		Subtotal – Quarto 01			**20**			**25,05**	
41	Banheiro	P01_S	FOR-02	7	chapa	224	2.640	0,591	
42	Banheiro	P01_S	FOR-02	6	chapa	592	1.740	1,030	
43	Banheiro	P01_S	FOR-02	5	chapa	212	2.640	0,560	
44	Banheiro	P02_O	FOR-02	4	chapa	624	2.630	1,641	
45	Banheiro	P02_O	FOR-02	3	chapa	276	2.630	0,726	
46	Banheiro	P02_O	FOR-02	2	chapa	608	2.630	1,599	
47	Banheiro	P02_O	FOR-02	1	chapa	624	2.630	1,641	
48	Banheiro	P03_N	FOR-02	13	canto	80	430	0,034	
49	Banheiro	P03_N	FOR-02	12	chapa	296	2.610	0,773	
50	Banheiro	P04_L	FOR-02	11	chapa	648	2.630	1,704	
51	Banheiro	P04_L	FOR-02	10	chapa	596	2.630	1,567	
52	Banheiro	P04_L	FOR-02	9	chapa	628	2.630	1,652	
53	Banheiro	P04_L	FOR-02	8	chapa	288	2.630	0,757	
		Subtotal – Banheiro			**13**			**14,28**	
54	Sala / cozinha	P01_O	FOR-03	8	chapa	504	2.620	1,320	
55	Sala / cozinha	P01_O	FOR-03	7	chapa	588	2.620	1,541	

Item	Ambiente	Parede (vista na prancha)	Prancha	Nº pintado	Tipo	Largura (mm)	Altura (mm)	m²	Observação
56	Sala / cozinha	P01_O	FOR-03	6	chapa	648	2.620	1,698	
57	Sala / cozinha	P02_N	FOR-03	5	chapa	624	2.640	1,647	
58	Sala / cozinha	P02_N	FOR-03	4	chapa	612	2.640	1,616	
59	Sala / cozinha	P02_N	FOR-03	3	chapa	604	2.640	1,595	
60	Sala / cozinha	P02_N	FOR-03	2	chapa	612	2.640	1,616	
61	Sala / cozinha	P02_N	FOR-03	1	chapa	372	2.640	0,982	
62	Sala / cozinha	P02_N	FOR-03	29	chapa	268	2.640	0,708	
63	Sala / cozinha	P03_L	FOR-03	24	chapa	204	2.620	0,534	
64	Sala / cozinha	P03_L	FOR-03	23	chapa	612	2.620	1,603	
65	Sala / cozinha	P03_L	FOR-03	22	chapa	644	2.620	1,687	
66	Sala / cozinha	P08_O	FOR-03	19	chapa	656	2.640	1,732	
67	Sala / cozinha	P08_O	FOR-03	18	chapa	596	2.640	1,573	
68	Sala / cozinha	P08_O	FOR-03	17	chapa	196	2.640	0,517	
69	Sala / cozinha	P09_L	FOR-03	28	chapa	292	2.600	0,759	
70	Sala / cozinha	P09_L	FOR-03	27	chapa	608	2.600	1,581	
71	Sala / cozinha	P09_L	FOR-03	26	chapa	612	2.600	1,591	
72	Sala / cozinha	P09_L	FOR-03	25	chapa	228	2.600	0,593	
73	Sala / cozinha	P04_L	FOR-03	21	chapa	260	2.050	0,533	
74	Sala / cozinha	P06_O	FOR-03	20	chapa	224	2.110	0,473	
75	Sala / cozinha	B-P01_O	FOR-03	11	chapa	544	2.410	1,311	
76	Sala / cozinha	B-P01_O	FOR-03	10	chapa	312	2.640	0,824	
77	Sala / cozinha	B-P01_O	FOR-03	9	chapa	640	2.640	1,690	
78	Sala / cozinha	B-P02_L	FOR-03	16	chapa	216	2.640	0,570	

Item	Ambiente	Parede (vista na prancha)	Prancha	Nº pintado	Tipo	Largura (mm)	Altura (mm)	m²	Observação
79	Sala / cozinha	B-P02_L	FOR-03	15	chapa	600	2.640	1,584	
80	Sala / cozinha	B-P02_L	FOR-03	14	chapa	584	2.640	1,542	
81	Sala / cozinha	B-P03_S	FOR-03		canto	112	2.630	0,295	
82	Sala / cozinha	B-P03_S	FOR-03	13	chapa	636	2.630	1,673	
		Subtotal – Sala / cozinha			**29**			**35,39**	
83	Hall (batentes)	H-P01_O	FOR-03	?	BAT	120	2.640	0,317	Batente
84	Hall (batentes)	H-P01_O	FOR-03	?	BAT	108	2.640	0,285	Batente
85	Hall (batentes)	H-P02_N	FOR-03	4	chapa	324	2.640	0,855	
86	Hall (batentes)	H-P02_N	FOR-03	3	chapa	384	2.640	1,014	
87	Hall (batentes)	H-P02_N	FOR-03	?	BAT	172	2.640	0,454	Batente
88	Hall (batentes)	H-P05_L	FOR-03	?	BAT	120	2.640	0,317	Batente
89	Hall (batentes)	H-P05_L	FOR-03	?	BAT	148	2.640	0,391	Batente
90	Hall (batentes)	H-P06_L	FOR-03	16	chapa	700	460	0,322	
91	Hall (batentes)	H-P07_S	FOR-03	?	BAT	144	2.630	0,379	Batente
92	Hall (batentes)	H-P07_S	FOR-03	2	chapa	424	2.630	1,115	
93	Hall (batentes)	H-P07_S	FOR-03	1	chapa	280	2.630	0,736	
		Subtotal – Hall (batentes)			**11**			**6,18**	
94	Sacada	P05_S	FOR-04	13	chapa	528	1.000	0,528	
95	Sacada	P05_S	FOR-04	12	chapa	588	1.000	0,588	
96	Sacada	P05_S	FOR-04	11	chapa	408	1.000	0,408	
97	Sacada	P05_S	FOR-04	10	chapa	308	1.000	0,308	
98	Sacada	P05_S	FOR-04	9	chapa	592	1.000	0,592	
99	Sacada	P05_S	FOR-04	8	chapa	600	1.000	0,600	

Item	Ambiente	Parede (vista na prancha)	Prancha	Nº pintado	Tipo	Largura (mm)	Altura (mm)	m²	Observação
100	Sacada	P05_S	FOR-04	7	chapa	172	2.650	0,456	
101	Sacada	P05_S	FOR-04	6	chapa	584	2.650	1,548	
102	Sacada	P07_N	FOR-04	3	chapa	778	2.660	2,069	Ajustada ao ARQ (scan: 484 mm)
103	Sacada	P07_N	FOR-04	2	chapa	300	2.660	0,798	
104	Sacada	P07_N	FOR-04	1	chapa	196	2.660	0,521	
105	Sacada	P10_O	FOR-04	5	chapa	700	2.590	1,813	
106	Sacada	P10_O	FOR-04	4	chapa	340	2.590	0,881	
107	Sacada	P11_L	FOR-04	15	chapa	680	2.620	1,782	
108	Sacada	P11_L	FOR-04	14	chapa	328	2.620	0,859	
109	Sacada	P12_N	FOR-04	16	chapa	260	2.620	0,681	
		Subtotal – Sacada			**16**			**14,43**	
110	Corredor comum	P02_N	FOR-04	15	chapa	328	2.630	0,863	
111	Corredor comum	P02_N	FOR-04	?	chapa	300	2.630	0,789	Número não confirmado
112	Corredor comum	P02_N	FOR-04	13	chapa	608	2.630	1,599	
113	Corredor comum	P02_N	FOR-04	12	chapa	620	2.630	1,631	
114	Corredor comum	P02_N	FOR-04	11	chapa	600	2.630	1,578	
115	Corredor comum	P02_N	FOR-04	10	chapa	600	2.630	1,578	
116	Corredor comum	P02_N	FOR-04	9	chapa	368	2.630	0,968	
117	Corredor comum	P02_N	FOR-04	8	chapa	568	2.630	1,494	
118	Corredor comum	P02_N	FOR-04	7	chapa	408	2.630	1,073	
119	Corredor comum	P02_N	FOR-04	6	chapa	600	2.630	1,578	
120	Corredor comum	P02_N	FOR-04	5	chapa	632	2.630	1,662	
121	Corredor comum	P02_N	FOR-04	4	chapa	352	2.630	0,926	

Item	Ambiente	Parede (vista na prancha)	Prancha	Nº pintado	Tipo	Largura (mm)	Altura (mm)	m²	Observação
122	Corredor comum	P02_N	FOR-04	14 (verga)	verga	860	460	0,396	
123	Corredor comum	P02_N	FOR-04	3	chapa	280	2.630	0,736	
124	Corredor comum	P05_S	FOR-04	28	chapa	476	2.640	1,257	
125	Corredor comum	P05_S	FOR-04	27	chapa	596	2.640	1,573	
126	Corredor comum	P05_S	FOR-04	26	chapa	592	2.640	1,563	
127	Corredor comum	P05_S	FOR-04	25	chapa	620	2.640	1,637	
128	Corredor comum	P05_S	FOR-04	24	chapa	272	2.640	0,718	
129	Corredor comum	P05_S	FOR-04	23	chapa	632	2.640	1,668	
130	Corredor comum	P05_S	FOR-04	22	chapa	648	2.640	1,711	
131	Corredor comum	P05_S	FOR-04	21	chapa	604	2.640	1,595	
132	Corredor comum	P05_S	FOR-04	20	chapa	568	2.640	1,500	
133	Corredor comum	P05_S	FOR-04	19	chapa	292	2.640	0,771	
134	Corredor comum	P01_O	FOR-04	12*	chapa	592	2.630	1,557	Pintada '12' em preto: é a 16
135	Corredor comum	P06_L	FOR-04		BAT	212	2.620	0,555	Batente
136	Corredor comum	P06_L	FOR-04		BAT	220	2.620	0,576	Batente
137	Corredor comum	L-P04_S	FOR-04		BAT	104	2.670	0,278	Batente
138	Corredor comum	L-P04_S	FOR-04		BAT	228	2.670	0,609	Batente
139	Corredor comum	NORTE (L-P05_L + 1*, 2*)	FOR-04	2*	chapa	338	2.670	0,902	Não escaneada: medida estimada
140	Corredor comum	NORTE (L-P05_L + 1*, 2*)	FOR-04	1*	chapa	338	2.670	0,902	Não escaneada: medida estimada
141	Corredor comum	NORTE (L-P05_L + 1*, 2*)	FOR-04	verga	verga	1.028	440	0,452	
142	Corredor comum	NORTE (L-P05_L + 1*, 2*)	FOR-04	32	chapa	344	2.670	0,918	
143	Corredor comum	NORTE (L-P05_L + 1*, 2*)	FOR-04	31	chapa	336	2.670	0,897	
144	Corredor comum	L-P06_S	FOR-04	29	BAT	208	2.580	0,537	Batente

Item	Ambiente	Parede (vista na prancha)	Prancha	Nº pintado	Tipo	Largura (mm)	Altura (mm)	m²	Observação
145	Corredor comum	PATAMAR S (17*)	FOR-04	17*	chapa	476	2.630	1,252	Não escaneada: medida estimada
146	Corredor comum	PATAMAR L (18*)	FOR-04	18*	chapa	277	2.630	0,729	Não escaneada: medida estimada
147	Corredor comum	CABEÇA N (s/nº)	FOR-04	s/nº	chapa	100	2.630	0,263	Sem número (cabeça da parede central)
		Subtotal – Corredor comum			**38**			**41,29**	
148	Escada	P01_N (lado da escada)	FOR-01	1	chapa	592	1.510	0,894	
149	Escada	P01_N (lado da escada)	FOR-01	*	chapa	592	2.700	1,598	Sob o pé da escada, sem número
150	Escada	P01_N (lado da escada)	FOR-01	2	chapa	608	1.510	0,918	
151	Escada	P01_N (lado da escada)	FOR-01	*	chapa	608	2.700	1,642	Sob o pé da escada, sem número
152	Escada	P01_N (lado da escada)	FOR-01	3	chapa	616	1.510	0,930	
153	Escada	P01_N (lado da escada)	FOR-01	9	chapa	616	100	0,062	Sob o lance
154	Escada	P01_N (lado da escada)	FOR-01	4	chapa	624	1.510	0,942	
155	Escada	P01_N (lado da escada)	FOR-01	10	chapa	464	410	0,190	Sob o lance
156	Escada	P01_N (lado da escada)	FOR-01	11	chapa	352	410	0,144	Sob o lance
157	Escada	P01_N (lado da escada)	FOR-01	5	chapa	308	1.510	0,465	
158	Escada	P01_N (lado da escada)	FOR-01	12	chapa	504	410	0,207	Sob o lance
159	Escada	P01_N (lado da escada)	FOR-01	6	chapa	388	1.510	0,586	
160	Escada	P01_N (lado da escada)	FOR-01	7	chapa	640	1.510	0,966	
161	Escada	P01_N (lado da escada)	FOR-01	13	chapa	624	410	0,256	Sob o lance
162	Escada	P01_N (lado da escada)	FOR-01	8	chapa	1.000	1.510	1,510	
163	Escada	P01_N (lado da escada)	FOR-01	14	chapa	584	700	0,409	Sob o lance
164	Escada	P01_N (lado da escada)	FOR-01	?	chapa	416	1.200	0,499	Número ilegível no scan; Sob o lance
165	Escada	P02_S (lado do hall)	FOR-01	17	chapa	328	1.950	0,640	
166	Escada	P02_S (lado do hall)	FOR-01	16	chapa	624	1.950	1,217	

Item	Ambiente	Parede (vista na prancha)	Prancha	Nº pintado	Tipo	Largura (mm)	Altura (mm)	m²	Observação
167	Escada	P02_S (lado do hall)	FOR-01	15	chapa	632	1.930	1,220	
168	Escada	P02_S (lado do hall)	FOR-01	14	chapa	620	1.510	0,936	
169	Escada	P02_S (lado do hall)	FOR-01	13	chapa	620	1.510	0,936	
170	Escada	P02_S (lado do hall)	FOR-01	12	chapa	300	1.510	0,453	
171	Escada	P02_S (lado do hall)	FOR-01	5*	chapa	620	1.200	0,744	Sob o lance: medida estimada
172	Escada	P02_S (lado do hall)	FOR-01	11	chapa	604	1.510	0,912	
173	Escada	P02_S (lado do hall)	FOR-01	4*	chapa	620	1.200	0,744	Sob o lance: medida estimada
174	Escada	P02_S (lado do hall)	FOR-01	10	chapa	304	1.510	0,459	
175	Escada	P02_S (lado do hall)	FOR-01	?	chapa	406	2.700	1,096	Número ilegível no scan
176	Escada	P02_S (lado do hall)	FOR-01	3*	chapa	632	1.200	0,758	Sob o lance: medida estimada
177	Escada	P02_S (lado do hall)	FOR-01	?	chapa	406	2.700	1,096	Número ilegível no scan
178	Escada	P02_S (lado do hall)	FOR-01	2*	chapa	624	1.200	0,749	Sob o lance: medida estimada
179	Escada	P02_S (lado do hall)	FOR-01	?	chapa	406	2.700	1,096	Número ilegível no scan
180	Escada	P02_S (lado do hall)	FOR-01	1*	chapa	328	1.200	0,394	Sob o lance: medida estimada
		Subtotal – Escada			**33**			**25,67**	
181	Faces externas	P02_S	FOR-05	51	chapa	224	2.790	0,625	
182	Faces externas	P02_S	FOR-05	52	chapa	272	2.790	0,759	
183	Faces externas	P02_S	FOR-05	53	chapa	656	2.790	1,830	
184	Faces externas	P02_S	FOR-05	54	chapa	572	2.790	1,596	
185	Faces externas	P02_S	FOR-05	55	chapa	608	2.790	1,696	
186	Faces externas	P02_S	FOR-05	56	chapa	416	2.790	1,161	
187	Faces externas	P05_O	FOR-05	46	chapa	472	2.760	1,303	
188	Faces externas	P05_O	FOR-05	47	chapa	608	370	0,225	

Item	Ambiente	Parede (vista na prancha)	Prancha	Nº pintado	Tipo	Largura (mm)	Altura (mm)	m²	Observação
189	Faces externas	P05_O	FOR-05	48	chapa	556	370	0,206	
190	Faces externas	P05_O	FOR-05	49	chapa	420	2.760	1,159	
191	Faces externas	P05_O	FOR-05	50	chapa	256	2.760	0,707	
192	Faces externas	P06_S	FOR-05	44	chapa	248	2.760	0,684	
193	Faces externas	P06_S	FOR-05	45	chapa	504	2.760	1,391	
194	Faces externas	P07_O	FOR-05	37	chapa	320	2.760	0,883	
195	Faces externas	P07_O	FOR-05	38	chapa	624	2.760	1,722	
196	Faces externas	P07_O	FOR-05	39	chapa	608	2.760	1,678	
197	Faces externas	P07_O	FOR-05	40	chapa	568	2.760	1,568	
198	Faces externas	P07_O	FOR-05	41	chapa	616	2.760	1,700	
199	Faces externas	P07_O	FOR-05	42	chapa	612	2.760	1,689	
200	Faces externas	P07_O	FOR-05	43	chapa	204	2.760	0,563	
		Subtotal – Faces externas			**20**			**23,15**	
				TOTAL GERAL	**200**			**207,54**	

Notas:

1. Medidas do levantamento por nuvem de pontos (jogo de fôrmas montado, 27 e 28/10/2026): largura entre juntas; altura levantada do painel.
2. Ordem das peças: da esquerda para a direita, como na elevação da prancha indicada (vista de dentro do ambiente; faces externas, de fora).
3. Escada: posição na FOR-01 (cobre = acima dos pisos; cobre escuro = sob o lance). Alturas lidas em trechos do scan: conferir na obra.
4. Símbolos: * = estimada / sem leitura completa; ? = número ilegível; s/nº = sem número; BAT = batente; verga = peça sobre porta. Chapa 12 da sala não encontrada.
5. Nível estrutural do ARQ: 2.700 mm entre pavimentos. O levantamento tem prioridade sobre o arquitetônico. Fonte: FOR-01 a FOR-05 R00 (dados em revisão).

PJTS PROJETSE ENGENHARIA ARQUITETURA

projetse.com.br

projetse.pjts

Obra: Residencial Madrid

Endereço: Rua Ilhas Canárias, 359 - Interlagos (Lote 13, Quadra 04)

Cidade: Cascavel / PR

Projeto: Fôrmas metálicas - Quantitativo de painéis (FOR R00)

Proprietário: Pitangueiras SPE Ltda

Responsável Técnico: Projetse Engenharia e Arquitetura

QUANTITATIVO DE PAINÉIS DE FÔRMA METÁLICA - RESUMO POR MEDIDA (REPETIÇÕES)

Item	Largura nominal	Altura nominal	Tipo	Quantidade	Área nominal	Área real total (m²)	Ambientes	Nº pintados
1	1.020	450	verga	1	0,459	0,452	Corredor comum	verga
2	1.000	1.500	chapa	1	1,500	1,510	Escada	8
3	860	450	verga	1	0,387	0,396	Corredor comum	14 (verga)
4	780	2.650	chapa	1	2,067	2,069	Sacada	3
5	700	2.600	chapa	1	1,820	1,813	Sacada	5
6	700	450	chapa	1	0,315	0,322	Hall (batentes)	16
7	680	2.650	chapa	2	1,802	3,563	Quarto 01, Quarto 02	19, 10
8	680	2.600	chapa	1	1,768	1,782	Sacada	15
9	660	2.800	chapa	1	1,848	1,830	Faces externas	53
10	660	2.650	chapa	1	1,749	1,732	Sala / cozinha	19
11	640	2.650	chapa	9	1,696	15,164	Banheiro, Corredor comum, Quarto 01, Quarto 02, Sala / cozinha	14, 14, 11, 11, 9, 13, 5, 23, 22

Item	Largura nominal	Altura nominal	Tipo	Quantidade	Área nominal	Área real total (m²)	Ambientes	Nº pintados
12	640	2.600	chapa	2	1,664	3,385	Sala / cozinha	6, 22
13	640	1.950	chapa	1	1,248	1,220	Escada	15
14	640	1.500	chapa	1	0,960	0,966	Escada	7
15	640	1.200	chapa	1	0,768	0,758	Escada	3*
16	620	2.750	chapa	3	1,705	5,112	Faces externas	38, 41, 42
17	620	2.650	chapa	13	1,643	21,235	Banheiro, Corredor comum, Quarto 01, Quarto 02, Sala / cozinha	4, 13, 18, 4, 12, 4, 1, 9, 5, 4, 2, 12, 25
18	620	2.600	chapa	3	1,612	4,798	Quarto 01, Sala / cozinha	17, 23, 26
19	620	1.950	chapa	1	1,209	1,217	Escada	16
20	620	1.500	chapa	4	0,930	3,745	Escada	3, 4, 14, 13
21	620	1.200	chapa	3	0,744	2,237	Escada	5*, 4*, 2*
22	620	400	chapa	1	0,248	0,256	Escada	13
23	620	100	chapa	1	0,062	0,062	Escada	9
24	600	2.800	chapa	1	1,680	1,696	Faces externas	55
25	600	2.750	chapa	1	1,650	1,678	Faces externas	39
26	600	2.700	chapa	2	1,620	3,240	Escada	*, *
27	600	2.650	chapa	18	1,590	28,462	Banheiro, Corredor comum, Quarto 01, Quarto 02, Sala / cozinha	5, 12, 11, 2, 13, 2, 10, 3, 18, 15, 13, 11, 10, 6, 27, 26, 21, 12*
28	600	2.600	chapa	2	1,560	3,174	Quarto 01, Sala / cozinha	18, 27
29	600	1.750	chapa	1	1,050	1,030	Banheiro	6
30	600	1.500	chapa	3	0,900	2,724	Escada	1, 2, 11
31	600	1.150	chapa	3	0,690	2,079	Quarto 01, Quarto 02	7, 8, 7
32	600	1.000	chapa	2	0,600	1,192	Sacada	9, 8

Item	Largura nominal	Altura nominal	Tipo	Quantidade	Área nominal	Área real total (m²)	Ambientes	Nº pintados
33	600	350	chapa	1	0,210	0,225	Faces externas	47
34	580	2.800	chapa	1	1,624	1,596	Faces externas	54
35	580	2.650	chapa	3	1,537	4,615	Quarto 01, Sacada, Sala / cozinha	3, 14, 6
36	580	2.600	chapa	1	1,508	1,541	Sala / cozinha	7
37	580	1.150	chapa	1	0,667	0,673	Quarto 02	8
38	580	1.000	chapa	1	0,580	0,588	Sacada	12
39	580	700	chapa	1	0,406	0,409	Escada	14
40	560	2.750	chapa	1	1,540	1,568	Faces externas	40
41	560	2.650	chapa	2	1,484	2,993	Corredor comum	8, 20
42	560	350	chapa	1	0,196	0,206	Faces externas	48
43	540	2.650	chapa	1	1,431	1,404	Quarto 01	9
44	540	2.400	chapa	1	1,296	1,311	Sala / cozinha	11
45	520	2.650	chapa	1	1,378	1,394	Quarto 01	6
46	520	1.000	chapa	1	0,520	0,528	Sacada	13
47	500	2.750	chapa	1	1,375	1,391	Faces externas	45
48	500	2.650	chapa	1	1,325	1,315	Quarto 02	6
49	500	2.600	chapa	2	1,300	2,630	Quarto 01, Sala / cozinha	15, 8
50	500	400	chapa	1	0,200	0,207	Escada	12
51	480	2.750	chapa	1	1,320	1,303	Faces externas	46
52	480	2.650	chapa	3	1,272	3,760	Corredor comum, Quarto 02	9, 28, 17*
53	460	400	chapa	1	0,184	0,190	Escada	10
54	420	2.800	chapa	1	1,176	1,161	Faces externas	56
55	420	2.750	chapa	1	1,155	1,159	Faces externas	49

Item	Largura nominal	Altura nominal	Tipo	Quantidade	Área nominal	Área real total (m²)	Ambientes	Nº pintados
56	420	2.650	chapa	1	1,113	1,115	Hall (batentes)	2
57	420	1.200	chapa	1	0,504	0,499	Escada	?
58	400	2.700	chapa	3	1,080	3,289	Escada	?, ?, ?
59	400	2.650	chapa	1	1,060	1,073	Corredor comum	7
60	400	1.000	chapa	1	0,400	0,408	Sacada	11
61	380	2.650	chapa	2	1,007	1,996	Hall (batentes), Sala / cozinha	1, 3
62	380	1.500	chapa	1	0,570	0,586	Escada	6
63	360	2.650	chapa	2	0,954	1,894	Corredor comum	9, 4
64	360	400	chapa	1	0,144	0,144	Escada	11
65	340	2.650	chapa	5	0,901	4,494	Corredor comum, Quarto 01	5, 2*, 1*, 32, 31
66	340	2.600	chapa	1	0,884	0,881	Sacada	4
67	320	2.750	chapa	1	0,880	0,883	Faces externas	37
68	320	2.650	chapa	6	0,848	5,028	Corredor comum, Hall (batentes), Quarto 01, Quarto 02, Sala / cozinha	2, 15, 1, 10, 4, 15
69	320	2.600	chapa	1	0,832	0,859	Sacada	14
70	320	1.950	chapa	1	0,624	0,640	Escada	17
71	320	1.200	chapa	1	0,384	0,394	Escada	1*
72	300	2.650	chapa	4	0,795	3,160	Corredor comum, Quarto 02, Sacada	16, 2, ?, 19
73	300	2.600	chapa	3	0,780	2,339	Banheiro, Quarto 01, Sala / cozinha	16, 12, 28
74	300	1.500	chapa	3	0,450	1,377	Escada	5, 12, 10
75	300	1.000	chapa	1	0,300	0,308	Sacada	10
76	280	2.800	chapa	1	0,784	0,759	Faces externas	52

Item	Largura nominal	Altura nominal	Tipo	Quantidade	Área nominal	Área real total (m²)	Ambientes	Nº pintados
77	280	2.650	chapa	8	0,742	5,878	Banheiro, Corredor comum, Hall (batentes), Quarto 02	1, 10, 3, 8, 1, 3, 24, 18*
78	280	2.600	chapa	1	0,728	0,734	Quarto 01	19
79	260	2.750	chapa	1	0,715	0,707	Faces externas	50
80	260	2.650	chapa	1	0,689	0,708	Sala / cozinha	29
81	260	2.600	chapa	1	0,676	0,681	Sacada	16
82	260	2.050	chapa	1	0,533	0,533	Sala / cozinha	21
83	240	2.750	chapa	1	0,660	0,684	Faces externas	44
84	220	2.800	chapa	1	0,616	0,625	Faces externas	51
85	220	2.650	BAT	1	0,583	0,609	Corredor comum	
86	220	2.650	chapa	3	0,583	1,721	Banheiro, Sala / cozinha	7, 5, 16
87	220	2.600	BAT	2	0,572	1,132	Corredor comum	
88	220	2.600	chapa	1	0,572	0,593	Sala / cozinha	25
89	220	2.100	chapa	1	0,462	0,473	Sala / cozinha	20
90	200	2.750	chapa	1	0,550	0,563	Faces externas	43
91	200	2.650	chapa	4	0,530	2,103	Quarto 02, Sacada, Sala / cozinha	3, 17, 17, 1
92	200	2.600	BAT	1	0,520	0,537	Corredor comum	29
93	200	2.600	chapa	1	0,520	0,534	Sala / cozinha	24
94	180	2.650	BAT	1	0,477	0,454	Hall (batentes)	?
95	180	2.650	chapa	1	0,477	0,456	Sacada	7
96	140	2.650	BAT	2	0,371	0,769	Hall (batentes)	?, ?
97	120	2.650	BAT	2	0,318	0,634	Hall (batentes)	?, ?
98	120	2.650	canto	1	0,318	0,295	Sala / cozinha	

Item	Largura nominal	Altura nominal	Tipo	Quantidade	Área nominal	Área real total (m²)	Ambientes	Nº pintados
99	100	2.650	BAT	2	0,265	0,563	Corredor comum, Hall (batentes)	?
100	100	2.650	chapa	1	0,265	0,263	Corredor comum	s/nº
101	100	450	canto	1	0,045	0,041	Quarto 02	
102	80	450	canto	1	0,036	0,034	Banheiro	13
103	60	450	canto	1	0,027	0,031	Quarto 01	
			TOTAL	**200**		**207,54**		

Notas:

1. Repetição = painéis com a mesma largura nominal (a cada 20 mm), altura nominal (a cada 50 mm) e tipo. As fôrmas são sob medida: a medida real de cada peça está na aba 'Painéis'.

2. Quantidade calculada a partir da aba 'Painéis' (fórmula): alterar a lista atualiza o resumo.

Obra: Residencial Madrid

Endereço: Rua Ilhas Canárias, 359 - Interlagos (Lote 13, Quadra 04)
Cidade: Cascavel / PR
Projeto: Fôrmas metálicas - Quantitativo de painéis (FOR R00)
Proprietário: Pitangueiras SPE Ltda

Responsável Técnico: Projetse Engenharia e Arquitetura

QUANTITATIVO DE PAINÉIS DE FÔRMA METÁLICA - RESUMO POR

Item	Ambiente	Faixa (cor)	Painéis	Área (m²)
1	Quarto 02	vermelha	20	22,11
2	Quarto 01	vinho	20	25,05
3	Banheiro	verde	13	14,28
4	Sala / cozinha	branca	29	35,39
5	Hall (batentes)	branca (batentes)	11	6,18
6	Sacada	bordô	16	14,43
7	Corredor comum	vermelho-escura	38	41,29
8	Escada	cobre (escada)	33	25,67
9	Faces externas	preta	20	23,15
		TOTAL	**200**	**207,54**